

		330/110 kV Tartu - Sindi õhuliini ehitus, II ehitusetapp, Oiu - Viljandi		KPL1010-K2.2-T4.3 TJ	
		KANDEMASTIDE VUNDAMENTIDE KOORMUSED		LK1 / 1	
masti nr.	masti mark	Arvutuslik koormus (kN) ebasoodsaimas kombinatsioonis		Normatiivne koormus (kN) ebasoodsaimas kombinatsioonis	
		koormus vundamendile (masti jala telje suunas)	ankruplaadi väljatõmbejõud	koormus vundamendile	ankruplaadi väljatõmbejõud
104	S2G-27/35	612	311	455	210
105	S2G-27/35	609	309	453	209
106	S2G-25/33	609	309	453	209
107	S2G-25/33	609	309	453	209
108	S2G-28/36	609	309	453	209
110	S2G-25/33	601	304	447	206
111	S2G-25/33	606	307	451	208
112	S2G-25/33	596	301	443	204
113	S2G-25/33	601	304	447	206
114	S2G-25/33	603	305	449	207
115	AS2G-27/35	601	304	447	206
116	S2G-27/35	601	304	447	206
119	S2G-22/30	514	248	386	174
120	S2G-22/30	518	250	389	175
122	S2G-28/36	607	308	451	208
123	S2G-25/33	600	303	446	205
124	S2G-26/34	607	308	451	208
125	S2G-22/30	596	301	443	204
127	S2G-27/35	577	288	430	197
129	S2G-27/35	522	252	391	176
130	S2G-22/30	590	297	439	202
131	S2G-24/32	578	289	431	197
132	S2G-25/33	608	309	452	209
134	S2G-27/35	631	323	468	217
135	S2G-28/36	647	334	480	217
139	S2G-25/33	589	296	439	202
140	S2G-27/35	589	296	439	202
141	S2G-22/30	589	296	439	202
142	S2G-23/31	564	280	421	192
143	S2G-24/32	564	312	421	192
145	S2G-29/37	614	312	456	211
146	S2G-25/33	632	324	469	218
147	S2G-30/38	622	318	462	214
149	S2G-25/33	614	312	456	211
150	S2G-26/34	614	312	456	211
153	S2G-30/38	546	268	408	185
155	AS2G-22/30	531	258	398	180
157	S2G-27/35	592	298	441	203
158	AS2G-18/26	428	191	325	141
159	S2G-18/26	514	248	386	174
160	S(AT)2G 15/23	432	194	329	143
161	S2G-26/34	436	197	331	144
162	S2G-28/36	579	290	432	198
163	S2G-27/35	569	283	425	194