

SCHEDULE OF REINFORCEMENT WORKS /
PLANEERIMIS - JA KINDLUSTUSTÖÖD

Table no: 3.3

Location / Distance Asukoht / vahemik	Planning / Planeerimine		Reinforcement with topsoil h=10cm / Kindlustamine kasvumullaga h=10cm	
	slopes / nõlvad	under fill / mulle alt	slopes / nõlvad	road-side territory / teeäärne maa-ala
	m²	m²	m²	m²
I etapp Pk 00+00 -2+61	285	1 550	285	810
mahasõidud	70	-	70	-
II etapp Pk 2+61 -26+12 (sh bussipeatused)	2 580	13 420	2 580	7050
mahasõidud	165	-	165	-
Maantee laiendus koos liiklussaare ja mahasõiduga	120	350	120	100
III etapp Pk 26+12 - 30+27	455	2 020	455	1250
mahasõidud	50	-	50	-
IV etapp Pk 30+27 - 34+78	250	2 350	250	1350
mahasõidud	30	-	30	-
V etapp Pk 34+78 -35+66; 40+00 - 45+37	760	3 650	760	2000
mahasõidud	10	-	10	-
VI etapp Pk 45+37 - 50+58	575	3 250	575	1560
mahasõidud	90	-	90	-
TOTAL / KOKKU	5 440	26 590	5 440	14 120
			19 560	