

80316	Töö: Pallivälakute valgustuse metallmasti (h=15m), jalandi ja prožektorite montaaž. Materjalid: Astmeline tsingitud 1.5m T-konsooliga valgustusmast (H15T015) komplektis vundamendi (RBJ 7C), ühendusklemmide (KE 10.1), 1*6AC 2tk, LED prožektor TRILUX GmbH & Co. KG - LnFit 70-AM11L/58500-740 1G1L ETDD kogus 2tk komplektis paigalduskaabliga L=17m ja kõigi vajalike ühendus-paigaldustarvikutega.		komplekt	6		0,00
80316	Töö: ülekaiguraja või jõuväljaku valgustuse metallmasti (h=8m), jalandi ja valgusti montaaž. Materjalid: Kooniline tsingitud valgustusmast H=8m sirge konsooliga komplektis vundamendi, kaitsekummi, ühendusklemmidekomplekti (SV 15.06) ja LED tänavavalgusti TRILUX LIQ 70-AB7L-LR/6800-740 8GIS ET P=53W, 6800 lm, Valgusvilkus: 128 lm/W komplektis paigalduskaabliga L=10m ja automaatse säästuseadmega võimsuse vähendamiseks 40%-ni alates kella 22:00 kuni 07:00 ni		komplekt	3		0,00
80314	Töö: Kordusmaanduse rajamine kaablikaevisesse valgustusmastile NR 3-3 ,UT=≤ 50V. Materjalid: Vaskõis Cu25, L=25m koos vajalike ühendustarvikutega		komplekt	1		0,00
80325	Töö: Mahamärkimine ja teostusmöödistus(elekter, valgustus)		m	276		0,00
	Töö: Varjualuse valgustuse paigaldus. Materjalid: Valgustid Aragon 1200 LED2300-840 ET, 6332840 kogus 2tk, Lihtlüliti IP44, Installatsioonikaabel NYY 3*1.5, kogus ca 30m, kinnitus ja paigaldustarvikud.		kompl	1		0,00
80324	Kontrolltoimingus ja mõõtmised vastavalt seletuskirjale		kompl	1		0,00
	Kanalisatsioonitorustiku ümberehitamine					0,00
	Olemasoleva kanalisatsioonitorustiku (asbest) likvideerimine		m	58		0,00
	Olemasolevate kanalisatsioonikaevude likvideerimine (läbimõõt 800 mm, 1 bet ja 1 malm)		tk	2		0,00
80601	Kanalisatsioonitoru (Ø200 mm, PE) ehitus koos kaeviku kaevamisega ja tagasitäitmisega		m	3,3		0,00
80601	Kanalisatsioonitoru (Ø250 mm, PE) ehitus koos kaeviku kaevamisega ja tagasitäitmisega		m	28,4		0,00
80601	Kanalisatsioonitorustiku (Ø250 mm, PE) ehitus kinnisel meetodil		m	37,3		0,00
80602	Kanalisatsioonikaevude ehitus (läbimõõt 800 mm, PE, SN8)		tk	2		0,00
					Summa kantud kokkuvõttesse	0,00

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Kasvupinnase paigaldamine ja muru külvamine, h=15 cm staadioni ümbrustele haljasaladele (mitte sportmuru)		m²	520		0,00
91501	Keevispaneelidest piirdeaia (3D, 5 mm) ehitus (h=6 m)spordiväljakute ümber 6,0 m kõrgustele postidele ristlõikega 100x40 mm. Piirdeaia postid paigaldada 2,5 m vahedega (ühe keevispaneeli laius).		m	231		0,00
91501	Keevispaneelidest piirdeaia (3D, 8/5/8 mm) ehitus (h=3 m)spordiväljakute ümber 6,0 m kõrgustele postidele ristlõikega 100x40 mm. Piirdeaia postid paigaldada 2,5 m vahedega (ühe keevispaneeli laius).		m	137		0,00
91505	Transportvärava (kahepoolse tiibvärava) ehitamine (üks väravapool maa külge lukustatav, h=3,0 m, laius 4,0 m) koos lukkudega, linkidega, riividega ja hingedega		tk	2		0,00
91506	Jalgvärava (ühepoolse tiibvärava) ehitamine (h=2,0 m, laius 1,0 m) koos lukkudega, linkidega, riividega ja hingedega		tk	2		0,00
	8,0 m kõrguste lipumastide paigaldamine		tk	3		0,00
	Infotahvli paigaldamine varikatuse lähedale nähtavasse kohta		kompl.	1		0,00
93001	Prügikastide paigaldamine (vt. asendiplaani joonis)		tk	2		0,00
93003	Portatiivsete pinkide paigaldamine (näit. PPB401 pesubetoonjalgadega Kunda, mõõdud 2000x400x430 mm või analoog), vt. asendiplaani joonis)		tk	21		0,00
					Summa kantud kokkuvõttesse	0,00

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	- €
KULUDE LOEND Nr 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	- €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	- €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	- €
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID	- €
KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID JA INVENTAR	- €
KULUDE LOEND Nr 7: LIKLUSKORRALDUSVAHENDID	- €
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD	- €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	- €

KANTUD KOGU SUMMASSE	- €
käibemaks 20%	- €
KOKKU käibemaksuga 20%	- €

- Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega.
- Puistematerialide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
- Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
- Toodud tabeli mahud ei ole pakkuja jaoks siduvad. Pakkuja peab hinna kalkuleerimisel töödemahtude üle kontrollima.