

- **Talvise hoolduse alla kuuluvad järgmised tööd:**

1. lume lükkamine ja harjamine (vastavalt vajadusele)
2. jää sulatamine väljaku äärtelt soolaga(vastavalt vajadusele)
3. restkaevude ja rennkanalite ümbruse vabastamine lumest ja jääst (vastavalt vajadusele)

Lume lükkamine kunstmurult toimub väiketraktoriga, mille tehnilised näitajad võiksid olla näiteks järgnevad:

1. Mootori võimsus: mitte üle 22,4kW (30hj).
2. Rehvid: madalamustrilised ehk võimalikult siledad
3. Jõuülekanne: hüdrostaatiline neljarattavedu, diferentsiaallukk.
4. Lisaseadmed: muudetava nurgaga sahk puidust teraservaga, esilaadur ja soolapuistur
5. Kaal: koos lisaseadmetega, mitte üle 1,5 t

Lume lükkamine peab toimuma mööda kunstmuru pikipaane, et ei vigastaks liimitud vuugikohti.

Kohevat lund lükatakse üks kord, kaks käiku ühel kohal, "märga" lund kaks korda, neli käiku ühel kohal, teist korda soovituslikult õhtuti enne miinuskraadide teket. Kui lumi teistkordsel lükkamisel muru küljest ei eemaldu, tuleb ta lahti harjata. Harjamisel tuleb jälgida, et hari ei kontakteeruks muruga. Harja kõrgus murupinnast reguleerida tugirataste abil.

Temperatuuri olulisel kõikumisel "+" ja "-" kraadide vahel võib muru pinnale tekkida jää.

Jää eemaldamiseks puistata soola, kogus vastavalt vajadusele. Tekkiv vesi eemaldatakse killustiku dreni tehtud avade kaudu.

2.9.7 Külvimuru inventarihoone taguse ala, nõlvade ja kaevikute tagasitäite katmiseks

Külvimuru muruseemne kogus peab olema 30 g/m² kohta.

Kasvupinnaseks külvimurule on vajalik paigutada profileeritud aluspinnasel või vajadusel profileeritud täitepinnasele looduslikku mulda keskmiselt 15 cm paksuse kihina.

2.9.8 Lipumastid

Lipumastid paigaldada jooksuradade ja kõige kagupoolse kavandatava prožektorimasti kõrvale. Lipumastide kõrgus 8m. Plastist 8 m kõrguseid lipumaste on kavandatud paigaldada kokku 3 tk nende omavahelise vahekaugusega 2,5 m.

2.9.9 Piirdeaia ja väravate ehitamine

Staadioni piirdeaed rajatakse 3D keevitatud paneelidest võrgusilma suurusega 50x200 mm. Horisontaalne traat 5 mm ja vertikaalne traat läbimõõduga 5 mm. Traat on kuumtsingitud ja kaetud roheline PVC-kattega. Aia kõrguseks on kavandatud 6,0 meetrit spordiväljakute kagu- ja loodekülje piirkonnas ning 3,0 m kirde- ja edalakülje piirkonnas. Keevispaneelide aiapostide mõõdud on 100x40 mm. Maa sisse on kõik postid betoneeritud 0,8...1,0 meetri sügavusele. Aiapostid (kõrgus maapinnast 3,0 ja 6,0 m) paigaldatakse tavaolukorras iga 2,5 m tagant (ühe keevispaneeli laius). Koos keevispaneelaiaga rajatakse 4 uut väravat: kaks transpordiväravat (laius 4 m, kõrgus 3,0 m, postid ristlõikega 100x100 mm), ja kaks jalgväravat (laius 1 m, kõrgus 2,0 m, postid 80x80 mm).