

JRK.	MASTI		MASTIDE	
NR.	TÜÜP	TÄHIS, TEHNILISED ANDMED	ARV	NUMBRID
6KV ÕHULIIN				
1	KANDEMAST	K-11/19	1	2*
2	HARGNEMIS-KANDEMAST 2 TÕMMITSAGA	HK-11/19-2tm	1	7
3	ANKRUMAST	A-11/19	1	1
4	LÕPUMAST TOEGA	L-11/19-tg	1	3
EHTTADA VÕI PAIGALDADA				
1	LAHKLÜLTI KOOS AJAMIGA	NPS 24B1 01 24KV, 400A	1	1
2	METALLOKSIID-LIIGINGEPIIRIK (3TK) KOOS KINNITUSKONST- RUKTSIOONIDEGA	HDA-09NA	1	3
3	TUGISOLAATOR		1	3

* – SOOMAST JUHTMETE KAHEKORDSE KINNITUSEGA

LIINID				
JUHTMETE VÕI KAABLITE ARV, MARK JA RISTLÕIGE mm²	LIINIOSA PIKKUS m			TAGASTUB DEMONT. AL JUHET KG
	EHTTADA	REKONSTR.	DEMONTAAŽ	
6kV LIINID				
3xAS-35	230			
3xM-16		120*		
AHXAMK-W 3x120AL+35CU 10kV	246			
0,4kV LIINID				
AXPK 4G240	435			

* – KASUTADA OLEMASOLEVAT JUHET

MAANDUSKONTUURI	MAANDATUD MASTIDE	
TAKISTUS R (oomi)	ARV	NUMBRID
4	1	PROJEKTEERITUD TOOMELAANE KOMPLEKTALAJAAM
10	1	1
15	1	3
30	4	1KK, 3KK-LK, 9KK-LK, 11KK

MAANDURID

6/0,4kV ALAJAAM				
NIMI	TÜÜP	TRAFO VÕIMSUS	6kV KAITSE TÜÜP, TEHNIL. ANDMED	0,4kV KAITSE TÜÜP, TEHNIL. ANDMED
TOOMELAANE	KOMPLEKT- ALAJAAM HEKA 1VM 250-1	100kVA	SULAVKAITSE, 10A	F1 VINNAK-KAITSEKOMPLEKT, SULAVKAITSE I _n =80A, gcb. 2, gG/gL F2 VINNAK-KAITSEKOMPLEKT, SULAVKAITSE I _n =80A, gcb. 2, gG/gL

PAIGALDADA				
NIMETUS	TÜÜP	ARV	TÄHIS	
KAABLIKAPP	CDC 440	2	1KK, 11KK	
KAABLIKAPP- LITUMISKILP	CDC 440+OKAB 07	1	3KK-LK	
KAABLIKAPP- LITUMISKILP	CDC 440+OKAB 11	1	9KK-LK	

MASTIDE DEMONTAAŽ				
MASTI MATERJAL	MASTIDE ARV			
	TOETA	1 TOEGA	2 TOEGA	TÕMMITSAGA TÕMMITS
RAUDBETOON	1			

RAIEALA				PUISTU		KINNISTU	
NR	PIKKUS m	LAIUS m	PIND ha	NIMETUS	NIMI	TÄHIS	
1	120	14	0,168	METS, VÕSA	MUSTA	62901:003:0472	

ot SARRUP				VILJANDI MAAKOND, PÄRSTI VALD, LAURI TEE 4, 9 JA 10 ELEKTRIVARUSTUS			
MTR NR. EL10249108-0001 12.09.02				TABELID			
EL.T.JUH.	R.PÕLDARU						
PR.JUHT	U.RUMMEL						
				TÖÖ NR. 07115			
				STAAD.	OSA	LEHT	
				TP	EL	4	