

Tabel 2. Mullatööde aruanne

PK			Kasvupinnase eemaldamine $h_{keskm}=30\text{ cm}^*$	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest	Dreenkiht, $h=20\text{ cm}$	Jalgtee dreenkiht, $h=50\text{ cm}$	Jalgtee mulde nõlvade planeerimine ja tihendamine	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	Muru kasvualuse rajamine ja külv
			m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
0+00	-	1+00	189	205	325		196	630	200
1+00	-	2+00	155	70	325		106	515	110
2+00	-	3+00	150	60	325		100	500	100
3+00	-	4+00	150	70	325		106	500	110
4+00	-	5+00	182	85	350		100	720	100
5+00	-	6+00	200	135	325		125	670	125
6+00	-	7+00	156	75	325		80	520	80
7+00	-	8+35	239	200	450		182	790	185
JALGTEE									
0+00	-	1+23	0	60		750	360	350	350
MAHASÖIDUD									
			k.a.	20	20			k.a.	
KOKKU			1 420	980	2 770	750	1 355	5 195	1 360

Märkus: Mahasõitude planeerimine ja tihendamine ning kasvupinnase eemaldamine sisaldub jalgrattatee mahus (k.a.)