

Schedule of Earthworks/ Mullatööd

STA+ / PK+			Topsoil removing / kasvupinnase koorimine	Excavation of embankment / mulde kaevamine	Fill / mulle	Drain course- gravel(filtr.rate>2m/24h) / dreenkiht kruusliivast(filtr.moodul>2 m/24h)
			m³	m³	m³	m²
3+65		4+00	14	79	12	390
4+00	-	5+00	108	289	133	1163
5+00	-	6+00	160	301	218	1103
6+00	-	7+00	98	343	72	1080
7+00	-	8+00	137	205	93	1123
8+00	-	9+00	159	236	112	1143
9+00	-	9+80	111	195	89	917
SUMMARY / KOKKU			787	1648	729	6919
Crossings and entrances / ristmikud ja mahasõidud			165	481	51	1415
Footpath / kõnnitee			40	13	50	206
SUMMARY / KOKKU			992	2142	830	8540

Schedule of Pavement Construction/ Katend

STA+ / PK+			DENSE ASPHALT CONCRETE TAB 8 I h=4cm / TIHE ASFALTBETOON TAB 8 I h=4cm		DENSE ASPHALT CONCRETE TAB 12 I h=5cm / TIHE ASFALTBETOON TAB 12 I h=5cm		Wedged crushed limestone base fr 16/32 (IV kl); wedged with fr 8/12 / Paekillustikust alus kiilumisega fr 16/32 (IV kl); kiilutud fr 8/12 (kuluga 25kg/m2)				Granular fill of shoulders with crushed gravel / peenra kindlustus purustatud kruusaga				Fill of shoul- ders gravel-sand / peenra täide kruus-liiv	Milling of existing pavement/ oleva katte freesimine			Gravel- surface / kruus-kate
			H=4cm		H=5cm		H=12cm		H=20cm		H=4cm		H=5cm						
			m²	t	m²	t	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m²	m³					m³
3+65		4+00	0	0	295	37	303	36	0	0	0	0	0	0	0	736	114	245	0
4+00	-	5+00	0	0	700	88	720	86	0	0	0	0	0	0	0	1275	179	386	0
5+00	-	6+00	0	0	700	88	720	86	0	0	0	0	0	0	0	440	57	123	0
6+00	-	7+00	0	0	700	88	720	86	0	0	0	0	0	0	0	459	41	89	0
7+00	-	8+00	0	0	700	88	720	86	0	0	0	0	0	0	0	503	55	119	0
8+00	-	9+00	0	0	700	88	720	86	0	0	0	0	0	0	0	530	50	108	0
9+00	-	9+80	0	0	560	70	576	69	0	0	0	0	0	0	0	409	29	62	0
SUMMARY / KOKKU			0	0	4355	544	4477	537	0	0	0	0	0	0	0	4352	526	1131	0
Crossings and entrances / ristmikud ja mahasõidud			0	0	885	111	217	26	741	148	0	0	181	9	47	299	45	97	484
Footpath / kõnnitee			1415	142	0	0	1498	180	0	0	152	6	0	0	18	0	0	0	233
SUMMARY / KOKKU			1415	142	5240	655	6192	743	741	148	152	6	181	9	65	4651	571	1228	717

Schedule of crossings and entrances construction / Ristmike ja mahasõitude ehitusmahud

STA+ / PK+		Type / tüüp	DENSE ASPHALT CONCRETE TAB 12 I h=5cm / TIHE ASFALTBETOON TAB 12 I h=5cm	Wedged crushed limestone base fr 16/32 (IV kl); wedged with fr 8/12 / Paekillustikust alus kiilumisega fr 16/32 (IV kl); kiilutud fr 8/12 (kuluga 25kg/m2)		Granular fill of shoulders with crushed gravel / peenra kindlustus purustatud kruusaga	Fill of shoulders gravel-sand / peenra täide kruusliiv	Gravel- surface / kruus- kate	Drain course- gravel(filtr.rate>2m/24h) / dreenkiht kruusliivast(filtr.moodul>2 m/24h)		Milling of existing pavement / oleva katte freesimine			Topsoil removing / kasvu- pinnase koorimine	Excavation of embankment / mulde kaevamine	Fill / mulle
Left / vasak	Right / parem		H=5cm	H=12cm	H=20cm	H=5cm		H=15cm	H=20cm	H=25cm						
			m²	m²	m²	m²		m³	m²	m²	m²	m²	m²	m³	t	m³
	3+89.9	erilahendus	26	0	29	5	1	11	0	56	0	0	0	6	15	2
	4+30.9	erilahendus	26	0	29	5	1	10	0	45	0	0	0	8	15	2
	4+72.8	erilahendus	26	0	29	10	2	28	0	53	0	0	0	22	17	7
4+80.4		ristmik	210	217	0	0	0	0	0	248	203	35	74	14	53	4
5+23.0		erilahendus	20	0	22	5	1	15	0	33	0	0	0	3	12	1
	5+33.0	erilahendus	30	0	35	5	1	138	0	113	0	0	0	12	51	4
	5+50.9	erilahendus	31	0	35	4	1		0		0	0				
	5+76.2	erilahendus	26	0	29	10	2	15	0	49	0	0	0	4	15	1
6+17.8		erilahendus	18	0	19	5	1	14	0	30	0	0	0	13	11	4
	6+47.2	erilahendus	32	0	34	11	2	33	0	56	0	0	0	0	21	0
6+47.4		erilahendus	15	0	17	5	1	12	0	27	0	0	0	5	9	2
	6+93.9	erilahendus	32	0	34	11	2	33	0	56	0	0	0	0	21	0
7+09.4		erilahendus	52	0	57	35	6	0	0	104	96	11	23	14	15	4
	7+33.6	erilahendus	23	0	25	3	1	17	0	35	0	0	0	3	14	1
	7+74.3	erilahendus	18	0	19	3	1	14	0	30	0	0	0	4	11	1
	8+11.6	erilahendus	18	0	19	3	1	14	0	30	0	0	0	5	11	2
	8+28.3	erilahendus	25	0	27	3	1	18	0	38	0	0	0	5	15	2
	8+71.7	erilahendus	18	0	19	3	1	14	0	30	0	0	0	3	11	1
	8+99.1	erilahendus	23	0	25	3	1	22	0	35	0	0	0	4	15	1
	9+26.7	erilahendus	18	0	19	3	1	0	0	30	0	0	0	2	11	1
9+60.8		3	202	0	215	53	23	80	0	319	0	0	0	40	136	12
SUMMARY / KOKKU			885	217	741	181	47	484	0	1415	299	45	97	165	481	51

Schedule of footpath construction /Kõnnitee ehitusmahud

STA+ / PK+		Type / tüüp	DENSE ASPHALT CONCRETE TAB 8 I h=4cm / TIHE ASFALTBETOON TAB 8 I h=4cm	Gravel-surface / kruus-kate	Wedged crushed limestone base fr 16/32 (IV kl); wedged with fr 8/12 / Paekillustikust alus kiilumisega fr 16/32 (IV kl); kiilutud fr 8/12 (kuluga 25kg/m2)	Granular fill of shoulders with crushed gravel / peenra kindlustus purustatud kruusaga	Fill of shoulders gravel-sand / peenra täide kruusliiv	Drain course- gravel(filtr.rate>2m /24h) / dreenkiht kruusliivast(filtr.mo odul>2m/24h)	Topsoil removing / kasvu- pinnase koorimine	Excavation of embankment / mulde kaevamine	Fill / mulle
Left / vasak	Right / parem		H=4cm	H=15cm	H=12cm	H=4cm		H=20cm			
			m²	m²	m²	m²		m²			
3+37...3+75		1	135	25	144	14	2	206	40	13	50
	3+65...9+80	1	1280		1354	138	16	-	-	-	-
3+75...4+75		erilahendus		208				-	-	-	-
SUMMARY / KOKKU			1415	233	1498	152	18	206	40	13	50

HORIZONTAL ALIGNMENT/ TRASSI ELEMENDID

Element	Start Station/ Algus PK	End Station/ Lõpp PK	Length/ Pikkus m	Start Radius/ Algraadius m	End Radius/ Lõppraadius m	Parameter/ Parameeter A	Coordinates/ Koordinaadid	
							Northing x	Easting y
Trassi algus	3+65,00						6459977,457	595252,783
Linear/ Sirge	3+00,00	4+37,67	137,67	0	0	0	6459965,043	595188,979
Curve/ Ringikõver	4+37,67	4+85,81	48,14	170	170	0	6459991,336	595324,117
Curve/ Ringikõver	4+85,81	5+23,44	37,64	-90	-90	0	6459993,762	595372,031
Linear/ Sirge	5+23,44	5+73,50	50,05	0	0	0	6459998,164	595409,132
Curve/ Ringikõver	5+73,50	5+96,53	23,03	500	500	0	6460014,249	595456,530
Curve/ Ringikõver	5+96,53	7+15,57	119,04	10000	10000	0	6460021,145	595478,501
Curve/ Ringikõver	7+15,57	7+56,27	40,71	500	500	0	6460053,488	595593,061
Linear/ Sirge	7+56,27	9+35,80	179,52	0	0	0	6460062,707	595632,699
Curve/ Ringikõver	9+35,80	9+74,71	38,91	1000	1000	0	6460096,222	595809,066
Linear/ Sirge	9+74,71	9+80,00	5,29	0	0	0	6460102,742	595847,427
Trassi lõpp	9+80,00						6460103,527	595852,660

Schedule of curbstones / Äärekivide paigaldamine

Location STA / asukoht PK		Concrete kerbs for street edge, size 80*30*15 cm / tänaval äärekivi, mõõt 80*30*15 cm
Left / vasakul	Right / paremal	m
beginning from bus stop / algab bussipeatusest 3+65 - 4+64 ending on junction / pöörab ristmikule		190
	beginning from parking / algab parklast 3+71.6 - 9+80	625
beginning from junction / algab ristmikult 4+95 - 9+44 ending at entrance / pöörab mahasõidule		510
SUMMARY / KOKKU		1325

Schedule of Culverts under Main Road / Põhitee truubid

Location STA / asukoha PK	Inflow elev / sissevoolu kõrgus	Grade of culvert / truubi kalle %	Dia. / läbimõõt mm	Lenght / pikkus m	Material /materjal	Existing culvert / olemasolev truup				Dwg. / joonis	Notes / märkused
						Inflow / sissevool	Dia. / läbi - mõõt (mm)	Lenght / pikkus (m)	Material / materjal		
5+76						99,61	300	12	Concrete / Betoon	2.1	Demolished / ol.ol.likvid.
					Demolished / likvideerida:	1 pcs / tk	Ø 300	12			

Schedule of Cutting Trees and Bushes / Puude ja heki likvideerimine

SUMMARY: KOKKU:	Left / Vasak		STA / PK		Right / Parem	
	Works area / Tööde pindala				Works area / Tööde pindala	
	bushes / lõigata heki	hew single trees / lõigata üksikuid puid	start / algus	end / lõpp	bushes / lõigata heki	hew single trees / lõigata üksikuid puid
	m²	pcs / tk			m²	pcs / tk
	-	3	3+65	9+80	-	5
	-	-	4+34	4+41	10	-
	0	3	-	-	10	5

Schedule of Storm-water sewage / Sademevete kanalisatsioon

Well / kaev		Kaevu põhja kõrgusarv	Outflow pipe/ väljavoolu toru	Väljavoolu toru kõrgusarv	Length of pipe / toru pikkus	Grade / kalle
Nr.	Dia. / läbimõõt					
1	2	3	4		5	6
KK-1	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	99,46	Plast 200 poolperforeeritud	99,47	43	0,005
KK-2	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	99,25	Plast 200 poolperforeeritud	99,26	37,3	0,007
KK-3	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	98,98	Plast 200 poolperforeeritud	98,99	26,7	0,007
KK-4	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	98,50	Plast 200 poolperforeeritud	98,51	22,1	0,005
KK-5	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	98,91	Plast 200 poolperforeeritud	98,92	22	0,005
KK-6	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	99,02	Plast 200 poolperforeeritud	99,03	52,3	0,005
KK-7	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	99,28	Plast 200 poolperforeeritud	99,29	51,7	0,005
KK-8	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	99,54	Plast 200 poolperforeeritud	99,55	50	0,0178
KK-9	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	100,43	Plast 200 poolperforeeritud	100,44	49,8	0,0178
KK-10	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	101,32	Plast 200 poolperforeeritud	101,33	50,4	0,005
KK-11	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	101,57	Plast 200 poolperforeeritud	101,58	55,5	0,005
KK-12	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	101,85	Plast 200 poolperforeeritud	101,86	57,1	0,005
KK-13	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	102,13	Plast 200 poolperforeeritud	102,14	52,4	0,005
KK-14	Plast D 560/500, malmist umbkaas (40t).	102,39	Plast 200 poolperforeeritud	102,40	-	-
RK-0	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	-	Plast 200	-	5	-
RK-1	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	98,53	Plast 200	99,73	1,8	0,02
RK-2	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	98,53	Plast 200	99,73	4,7	0,02
RK-3	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	98,87	Plast 200	99,77	1,7	0,02
RK-4	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	98,87	Plast 200	99,77	4,8	0,02
RK-5	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	99,16	Plast 200	100,06	10,3	0,02
RK-6	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	98,65	Plast 200	99,55	4,8	0,02
RK-7	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	98,65	Plast 200	99,55	1,7	0,02
RK-8	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	98,15	Plast 200	99,45	4,8	0,02
RK-9	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	98,15	Plast 200	99,35	1,7	0,02
RK-10	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	98,66	Plast 200	99,96	4,7	0,02
RK-11	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	98,66	Plast 200	99,96	1,8	0,02
RK-12	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	100,06	Plast 200	100,96	4,7	0,02

RK-13	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	100,06	Plast 200	100,96	1,8	0,02
RK-14	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	101,28	Plast 200	102,18	4,8	0,02
RK-15	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	101,28	Plast 200	102,18	1,7	0,02
RK-16	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	102,01	Plast 200	102,91	4,8	0,02
RK-17	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	102,01	Plast 200	102,91	1,7	0,02
RK-18	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	101,86	Plast 200	102,76	4,8	0,02
RK-19	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	101,86	Plast 200	102,76	1,7	0,02
RK-20	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	101,25	Plast 200	102,55	6,8	0,02
RK-21	Plast D 400/315, malmist soov.kandiline restkaas (25t).	101,21	Plast 200	102,53	6	0,02

Summary / Kokku:	Kaevude arv pcs / tk	Plast 560 / 500	14
		Plast 400 / 315	22
	Torude pikkus m	Plast 200 poolperforeeritud	570
		Plast 200	87

Muud tööd / other works	Ühik	Kogus
Väljakaevamine	m3	1531
Tasanduskiht (Keskliiv või kruus)	m3	6
Tasanduskiht (killustikalus klass IV fr. 8/16)	m3	36
Dreeniv kiht (drenaazil)	m3	180
Algtäide	m3	27
Lõpptäide	m3	1282
Filterkangas	m2	1540

Schedule of existing Traffic Signs demolished / Liiklusmärkide eemaldamine

Location STA / asukoht PK		Traffic sign no./ liiklusmärgi nr.	Number of posts / Postide arv	Size of group / suurusgrupp	Comments / märkus
Left / vasak	Right / parem				
1	2	3	4	5	6
3+37		2x541a	1	-	bussipeatus
	3+82	351	1	-	
4+73		221	1	-	
	4+76	634	1	-	säilitada
	5+55	575a	1	-	säilitada
6+84		351	1	-	
6+99		634	1	-	säilitada
9+47		571, 572	1	-	
	9+66	351	1	-	
SUMMARY / KOKKU:		Posts / postid (pcs / tk)	6		
		Signs / märgid (pcs / tk)	8		

Schedule of Traffic Signs / Liiklusmärkide paigaldamine

Location STA / asukoht PK		Traffic sign no./ liiklusmärgi nr.	Number of posts / Postide arv	Size of group / suurusgrupp	Comments / märkus
Left / vasak	Right / parem				
1	2	3	4	5	6
3+37		2x541a	1	-	bussipeatus "PAISTU"
	4+20	173a, 351	1	I	30
	4+60.3	544, 543	1	I	taustekraaniga
4+65		543, 544	1	I	taustekraaniga
4+80 on junction / ristmikul		222	1	I	
5+30		173a, 351	1	I	30
9+50		571, 572	1	II	PAISTU
SUMMARY / KOKKU:		Posts / postid (pcs / tk)	7		
		Signs / märgid (pcs / tk)	13		

Schedule of Road Markings / Katte markeerimine

1. Thermoplastic road markings / markeering termoplastikuga

Location STA / asukoht PK	Standard No / märgi Nr.								SUMMARY / KOKKU:
	911	914	915	922	923	941	942	945	
	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²
3+65 - 9+80	5	4	2	10	3	3	9	6	42

2. Sprayplastic road markings / markeering pritsplastikuga

Location STA / asukoht PK	Standard No / märgi Nr.		SUMMARY / KOKKU:
	911	923	
	m²	m²	m²
3+65 - 9+80	87	9	96

PÕHITEE RISTUMISED TEHNOVÕRKUDEGA
T-24165 PAISTU - HOLSTRE maantee, PAISTU asula lõigu kergliiklustee
Paistu - Holstre maantee lõigus km. 0,337 - 1,447

Location STA / Asukoht, PK	Description / Kirjeldus	Road axle height / Tee telje kõrgus,m	Airline height / Traadi kõrgus,m	Height from road axle / Kõrgus projekteeritud katte pinnast, m	Märkused
3+38	communication airline / sideliin	100,28	106,89	6,61	
3+42	communication channel / sidetrass	-	-	-	
4+02	water channel / veetrass	-	-	-	
4+27	lowvoltage airline / madalpinge õhuliin	101,23	107,58	6,35	
4+58	communication airline / sideliin	101,46	107,30	5,84	
4+80	communication airline / sideliin	101,56	107,00	5,44	ristmiku peal, tee teljest 8.21m vasakule
4+80	communication airline / sideliin	101,62	106,99	5,37	ristmiku peal, tee teljest 9.88m vasakule
4+81	sewerage / olmekanaliseatsioon	-	-	-	
5+21	communication airline / sideliin	101,01	106,69	5,68	
5+83	communication airline / sideliin	100,46	106,36	5,9	
6+41	sewerage / olmekanaliseatsioon	-	-	-	
6+47	lowvoltage airline / madalpinge õhuliin	101,33	108,44	7,11	
6+50	communication channel / sidetrass	-	-	-	
7+04	highvoltage airline / kõrgepinge õhuliin	103,03	111,74	8,71	
8+21	communication channel / sidetrass	-	-	-	