

Schedule of Earthworks/ Mullatööd

STA+ / PK+			Topsoil removing / kasvupinnase koorimine	Excavation of ditches / kraavide kaevamine	Excavation of embankment / mulde kaevamine	Fill / mulle	Drain course- gravel(filtr.rate>2m/24h) / dreenkiht kruusliivast(filtr.moodul>2 m/24h)
			m³	m³	m³	m³	m²
9+80		10+00	47	5	17	67	75
10+00	-	11+00	227	75	81	332	374
11+00	-	12+00	234	12	91	411	374
12+00	-	13+00	252	91	71	263	374
13+00	-	14+00	301	126	117	292	374
14+00	-	15+00	134	156	121	0	268
15+00	-	15+94	105	91	0	0	0
SUMMARY / KOKKU			1300	556	498	1365	1839
Crossings and entrances / ristmikud ja mahasõidud			60	0	113	71	367
SUMMARY / KOKKU			1360	556	611	1436	2206

Schedule of Pavement Construction/ Katend

STA+ / PK+			DENSE ASPHALT CONCRETE TAB 8 I h=4cm / TIHE ASFALTBETOON TAB 8 I h=4cm		DENSE ASPHALT CONCRETE TAB 12 I h=5cm / TIHE ASFALTBETOON TAB 12 I h=5cm		Wedged crushed limestone base fr 16/32 (IV kl); wedged with fr 8/12 / Paekillustikust alus kiilumisega fr 16/32 (IV kl); kiilutud fr 8/12 (kuluga 25kg/m2)				Granular fill of shoulders with crushed gravel / peenra kindlustus purustatud kruusaga				Fill of shoul-ders gravel-sand / peenra täide kruus-liiv	Gravel- surface / kruus-kate
			H=4cm		H=5cm		H=12cm		H=20cm		H=4cm		H=5cm			H=15cm
			m²	t	m²	t	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m²	m³
9+80		10+00	50	5	0	0	55	7	0	0	10	0,4	0	0	1	0
10+00	-	11+00	242	24	0	0	265	32	0	0	50	2	0	0	6	0
11+00	-	12+00	250	25	0	0	274	33	0	0	50	2	0	0	6	0
12+00	-	13+00	241	24	0	0	264	32	0	0	48	2	0	0	6	0
13+00	-	14+00	250	25	0	0	274	33	0	0	50	2	0	0	6	0
14+00	-	14+47	21	2	165	21	23	3	170	34	4	0,2	47	2	9	0
SUMMARY / KOKKU			1054	105	165	21	1155	139	170	34	212	8	47	2	34	0
Crossings and entrances / ristmikud ja mahasõidud			13	1	195	24	15	2	213	43	4	0,2	111	6	25	96
SUMMARY / KOKKU			1067	133	360	45	1170	140	383	77	216	9	158	8	59	96

Schedule of crossings and entrances construction / Ristmike ja mahasõitude ehitusmahud

STA+ / PK+		Type / tüüp	DENSE ASPHALT CONCRETE TAB 8 I h=4cm / TIHE ASFALTBETOON TAB 8 I h=4cm	DENSE ASPHALT CONCRETE TAB 12 I h=5cm / TIHE ASFALTBETOON TAB 12 I h=5cm	Wedged crushed limestone base fr 16/32 (IV kl); wedged with fr 8/12 / Paekillustikust alus kiilumisega fr 16/32 (IV kl); kiilutud fr 8/12 (kuluga 25kg/m2)		Granular fill of shoulders with crushed gravel / peenra kindlustus purustatud kruusaga		Fill of shoulders gravel-sand / peenra täide kruusliiv	Gravel- surface / kruus- kate	Drain course- gravel(filtr.rate>2m/24h) / dreenkiht kruusliivast(filtr.moodul>2m/24 h)		Topsoil removing / kasvu- pinnase koorimine	Excavation of embankment / mulde kaevamine	Fill / mulle
Left / vasak	Right / parem		H=4cm	H=5cm	H=12cm	H=20cm	H=4cm	H=5cm		H=15cm	H=20cm	H=25cm			
			m²	m²	m²	m²	m²	m²		m³	m²	m²			
	10+16.2	1	0	30	0	33	0	10	2	32	0	54	18	23	19
10+16.2		1	0	35	0	38	0	27	6	0	0	62	0	13	3
	12+62.9	1	0	30	0	33	0	10	2	32	0	54	18	23	19
12+62.9		1	0	35	0	38	0	27	6	0	0	62	0	13	3
13+54.5		erilahendus	13	0	15	0	4	0	1	0	19	0	6	5	5
	14+10.0	1	0	30	0	33	0	10	2	32	0	54	18	23	19
14+10.0		1	0	35	0	38	0	27	6	0	0	62	0	13	3
SUMMARY / KOKKU			13	195	15	213	4	111	25	96	19	348	60	113	71

HORIZONTAL ALIGNMENT/ TRASSI ELEMENDID

Element	Start Station/ Algus PK	End Station/ Lõpp PK	Length/ Pikkus m	Start Radius/ Algraadius m	End Radius/ Lõppraadius m	Parameter/ Parameeter A	Coordinates/ Koordinaadid	
							Northing x	Easting y
Trassi algus	9+80,00						6460099,909	595853,203
Curve/ Ringikõver	9+77,20	9+84,99	7,79	25	25	0	6460099,649	595850,406
Linear/ Sirge	9+84,99	9+95,07	10,07	0	0	0	6460099,595	595858,168
Curve/ Ringikõver	9+95,07	10+02,86	7,79	-25	-25	0	6460097,962	595868,109
Linear/ Sirge	10+02,86	10+49,29	46,43	0	0	0	6460097,907	595875,871
Curve/ Ringikõver	10+49,29	10+88,39	39,10	1000	1000	0	6460104,794	595921,785
Linear/ Sirge	10+88,39	11+29,28	40,89	0	0	0	6460109,836	595960,552
Curve/ Ringikõver	11+29,28	12+66,04	136,76	900	900	0	6460114,317	596001,199
Linear/ Sirge	12+66,04	13+66,91	100,87	0	0	0	6460118,935	596137,751
Curve/ Ringikõver	13+66,91	14+82,73	115,82	291	291	0	6460114,682	596238,534
Trassi lõpp	14+10,00						6460109,688	596281,307

Schedule of Culverts under Foot way / Kõnnitee truubid

Location STA / asukoha PK	Inflow elev / sissevoolu kõrgus	Grade of culvert / truubi kalle %	Dia. / läbimõõt mm	Lenght / pikkus m	Material /materjal	Existing culvert / olemasolev truup				Dwg. / joonis	Notes / märkused
						Inflow / sissevool	Dia. / läbi - mõõt (mm)	Lenght / pikkus (m)	Material / materjal		
10+79	100,64	0,01	400	7	plast					2.1	
Summary new culvert / uus truup:		1 pcs / tk	Ø 400	7	plast						

Schedule of Crossings, Entrances and theirs Culverts / Ristmikud, mahasõidud ja nende truubid

Location STA / asukoht PK		Type / tüüp	New culvert / uus truup				Existing culvert / olemasolev truup			Dwg. / joonis	Notes / märkused
Left / vasak	Right / parem		Inflow/ sissevool	Grade / kalle	Dia. / läbimõõt	Lenght / pikkus	Dia. / läbimõõt	Lenght / pikkus	Demolished/ likvideerida		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10+16.2		1	102,11	0,01	400	11				2.1	
12+62.9		1	99,47	0,01	400	12				2.1	
13+54.5		erilahendus	97,67	0,01	400	7				2.1	
14+10.0		1	96,11	0,01	400	10				2.1	
Summary new culverts / uued truubid:				4 pcs / tk	Ø 400	40					

Schedule of Cutting Trees / Puude likvideerimine

SUMMARY: KOKKU:	Left / Vasak		STA / PK		Right / Parem	
	Works area / Tööde pindala		start / algus	end / lõpp	Works area / Tööde pindala	
	bushes / lõigata heki	hew single trees / lõigata üksikuid puid			bushes / lõigata heki	hew single trees / lõigata üksikuid puid
	m²	pcs / tk			m²	pcs / tk
	-	3	9+80	14+47	-	-
	0	3	-	-	0	0

Schedule of Reinforcement Works for Ditches /
Kraavide kindlustus

LOCATION / ASUKOHT								
Left / vasakul					Right / paremal			
Location STA / asukoha PK	Length / pikkus (m)	Reinforcement type / kindlustamise tüüp			Location STA / asukoha PK	Length / pikkus (m)	Reinforcement type / kindlustamise tüüp (sodding+crushed limestone / mätastus+killustik)	
		sodding / mätastus	crushed limestone / killustik (h=15 cm)	geotextile / geotekstiil			sodding / mätastus	crushed limestone / killustik (h=15 cm)
		m ²	m ³	m ²			m ²	m ³
9+95 - 10+79	84	126	16					
11+72 - 12+63	91	137	17					
13+10 - 13+55	45	68	9	75				
13+55 - 14+10	55	83	10					
14+17 - 14+52	35	53	7	60				
14+52 - 15+32	80	120	15					
15+32 - 15+93	62	93	12	105				
SUMMARY / KOKKU:	452	678	86	240				

Schedule of existing Traffic Signs demolished / Liiklusmärkide eemaldamine

Location STA / asukoht PK		Traffic sign no./ liiklusmärgi nr.	Number of posts / Postide arv	Size of group / suurusgrupp	Comments / märkus
Left / vasak	Right / parem				
1	2	3	4		5
10+00		2x651	1	-	
SUMMARY / KOKKU:		Posts / postid (pcs / tk)	1		
		Signs / märgid (pcs / tk)	2		

Schedule of Traffic Signs / Liiklusmärkide paigaldamine

Location STA / asukoht PK		Traffic sign no./ liiklusmärgi nr.	Number of posts / Postide arv	Size of group / suurusgrupp	Comments / märkus
Left / vasak	Right / parem				
1	2	3	4		5
	9+85	351	1	II	sõidutee; 70
	9+85	435, 445	1	0	kõnnitee
	10+00	2x651	1	II	sõidutee
14+05		445, 435	1	0	kõnnitee
SUMMARY / KOKKU:		Posts / postid (pcs / tk)	4		
		Signs / märgid (pcs / tk)	7		

Schedule of Road Markings / Katte markeerimine

Sprayplastic road markings / markeering pritsplastikuga

Location STA / asukoht PK	Standard No / märgi Nr.	SUMMARY / KOKKU:
	911	
	m ²	m ²
9+80 - 14+47	3	3

Schedule of Marker Posts / Tähispostid

Location STA / asukoht PK	Color reflector / reflektori värv	SUMMARY / KOKKU:
	blue / sinine	
	pcs / tk	pcs / tk
9+80 - 14+47	3	3

RISTUMISED TEHNOVÕRKUDEGA
T-24165 PAISTU - HOLSTRE maantee, PAISTU asula lõigu kergliiklustee
Paistu - Holstre maantee lõigus km. 0,337 - 1,447

Location STA / Asukoht, PK	Description / Kirjeldus	Road axle height / Tee telje kõrgus,m	Airline height / Traadi kõrgus,m	Height from road axle / Kõrgus projekteeritud katte pinnast, m	Märkused
10+16	drainage / dreentrass	-	-	-	