

Ehitus-montaažtööde mahud

Paistu sotsiaalkeskus

Jrk. nr.	Tööde nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind krooni	Kokku krooni	Märkused
	Ettevalmistustööd					
1	Objekti ettevalmistus					
	Soojakuvedu, elektritööd, mehhanismide vedu, teede ehitus	päev	3			
	Üldehitustööd					
	Mullatööd					
1	Pinnase koorimine ja kasvupinnase ladustamine	m2	1950			
2	Vundamendi ja keldri süvendi kaevamine	m3	388			
	Vundamendid					
1	Liivalus 200mm koos tihendamisega	m3	88			
2	Vundamenditaldmiku valamine betoon C20/25 ja armeerimine 200mm	m3	29,8			
3	Keldri seinte ladumine Columbia 190mm	m2	96,6			
4	Vundamentide ladumine Columbia 190mm	m2	315,8			
5	Keldri vundamendi hüdroisolatsioon	m2	232			
6	Keldri seintele niiskustõkend	m2	232			
7	Keldi seinte soojustamine 150mm polüstürooliga, krohvimisega	m2	78			
8	Vundamentide soojustamine 150mm polüstürooliga, krohv	m2	98			
9	Põrandaalune täide koos tihendamisega	m3	203			
10	Hüdroisolatsioon vundamendile	m2	40			
	Seinad					
1	Keldri vaheseinad Columbia 190mm	m2	41,9			
2	I korruse välisseinad Columbia 190mm	m2	197,2			
3	I korruse välissein (diag.laudis,rõhtlatt,püstlatt,tuuletõkkeplaat,					
	Kivivill150+50,	m2	197,2			

Leht1

4	II korruse välisseinad Columbia 190mm	m2	194,3			
5	II korruse välissein (diag.laudis,rõhtlatt,püstlatt,tuuletõkkeplaat					
	Kivivill150+50,	m2	194,3			
6	I korruse vaheseinad Columbia 190mm	m2	75,8			
7	I korruse vaheseinad Columbia 140mm	m2	153,4			
8	II korruse vaheseinad Columbia 190 mm	m2	65			
9	II korruse vaheseinad Columbia 140 mm	m2	285,7			
	Vahelaed					
1	Keldrikorruse lagi betoon C25/30	m3	17,2			
2	I korruse lagi betoon C25/30	m3	64,2			
3	II korruse lagi (tuuletõkkeplaat, kivivill 250mm, laetalad 200mm	m2	282			
	Põrandad					
1	Keldri põrand (killustik 250mm, vahtpolüstüreen 100mm,					
	peenbetoon 80mm)	m2	84,8			
2	Keldrisse sissepääsu põrand(killustik 250mm, v.-polüstüreen 150mm					
	betoon 80mm, terrassplaat)	m2	7,2			
3	I korruse põrand (,betoon 80mm,armatuur,v.-polüstürool					
	100mm,killustik 250)	m2	210,1			
4	I korruse põrand (betoon 80mm,armatuur,v.-polüstürool					
	100 mm	m2	84,8			
5	II korruse põrand (betoon 80mm, min.vill 30mm)	m2	281,8			
	Trepid					
1	Sisetrepp (marsid ja podestid)	m3	2,8			
2	Keldritrepp	m3	2,1			
3	Välistrepp ja podest	m3	7,2			
4	Invakallakteed Columbia 190mm	m3	4,3			
5	Kaldteed betoon C25/30	m3	4,4			
6						
	Avatäited					
1	Aknaplokid A-1...A-11	tk/m2	39/94,07			

Leht1

2	Välisüksed Vu-1...Vu-3	tk/m2	3.12.06			
3	Siseüksed KU-1, KU-2	tk/m2	20/39,48			
4	NU,LU	tk/m2	16/28,98			
5	SU-1...SU-10	tk/m2	16/32,76			
6	TU-1	tk/m2	2.3.78			
	Katusetööd					
1	II korruse välisseina katteplekk(valtsprofiil, tihe laudis,liist,aluskate, sakikas 50x100mm	m2	249,2			
2	Profiilkatusekate(valtsprofiil,tihe laudis,aluskate, sarikas 50x150)	m2	370,9			
3	Varikatused	m2	53,95			
	Muud tööd					
1	Vihmaveetorud, rennid	jm	21,9			
2	Tuletõrje redel	jm	5,8			
3	Metallist trepikäsipuu	m2	7,2			
	Viimistlustööd					
1	I Korruse Columbia seinte krohvimine ja värvimine	m2	723,2			
2	I Korruse seinte plaatimine glasuurplaatidega	m2	56			
3	I korruse lagede pahteldus ja värvimine	m2	272,3			
4	I Korruse ripplaed	m2	21,7			
5	I Korruse põrandad isevalguv EPO mass	m2	272,3			
6	I korruse keraamilistestplaatidest põrandad	m2	21,7			
7	II Korruse Columbia seinte krohvimine ja värvimine	m2	816,5			
8	II Korruse seinte plaatimine glasuurplaatidega	m2	131,6			
9	II Korruse lagede pahteldus ja värvimine	m2	246,2			
10	II korruse ripplaed	m2	35,8			
11	II Korruse põrandad isevalguv EPO mass	m2	246,2			
12	II Korruse keraamilistestplaatidest põrandad	m2	35,8			
	Heakorrastus					
1	Tänavakividega sillutatud tee olemasoleval alusel	m2	256			

Leht1

2	Uue tänavakividega sillutatud ala ehitamine	m2	890			
3	Kruusakattega alad	m2	60			
4	Murukattega haljasalad	m2	2373			