olemasolev veetorustik
olemasolev kanalisatsioonitorustik
olemasolev kõrgepingekaabel
olemasolev madalpingekaabel
olemasolev madalpinge õhuliin
olemasolev sidekaabel
olemasolev sidekanalisatsioon
olemasolev hüdrant

V1 projekteeritav veetorustik
K1 projekteeritav kanalisatsioonitorustik
K1 RIK rekonstrueeritav kanalisatsioonitorustik
KS1 projekteeritav survekanalisatsioonitorustik

projekteeritav veetoru sõlm
projekteeritav maakraan
projekteeritav kanalisatsiooni vaatluskaev
projekteeritav kanalisatsiooni liitumiskaev
projekteeritav hüdrant
projekteeritav kanalisatsioonipumpla

MÄRKUSED:

1. Joonis on Tehnilise kirjelduse ja selle lisade lahutamatu osa.
2. Olemasolevate kommunikatsioonide ja maapinna kõrgusmärgid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist koha peal.
3. Isevooluselt torudel on antud toru renni kõrgusmärk.
4. Projekteeritud kommunikatsioonikaevude luugid peavad olema teleskoopkaanega nii, et saaks nende kõrgust muuta +/-15 cm.
5. Projekteeritud siibrid ja maakraanid tuua teleskoopse spindlipikendusega maapinnani kape alla.
6. Projekteeritud vee- ja survekanalisatsioonitorustikud märgistada spetsiaalse signaalkaabliga.
7. Torustikuja kaevude paigaldamisel jälgida valmistaja juhiseid, LVI-RYL 92, MaaRYL 2000 ja Ril.-1990 kvaliteedinorme.
8. Veetorustiku paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,8m (mõõdetuna toru laest).
9. Survekanalisatsioonitorustiku paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,5m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
10. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,2m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
11. Torude pikkused on antud meerites.
12. Torude pikkused on antud kaevu/sõlme teljest kaevu/sõlme teljeni ühendusdetailide pikkusi arvestamata.

VK-1
VK-2
VK-3
Lehtede paiknemise skeem


EUROPOLIS OÜ
Õiduaia tn 12, Tartu
Reg. nr 10944392
MTR nr EEP002536
www.europolis.ee; 5645 1976
EUROPOLIS


| | |
|---|---|
| Tellija: Viljandi Vallavalitsus | Töö nr: /18 |
| | Joonise nr: VK-2 |
| Töö nimi: Peetrimõisa küla arendusplaneering ja Viljandi linna vahelise vee- ja kanalisatsioonitrassi projekt | Projektijuht: Raul Allrumne |
| | Vastutav isik: Madis Maddison |
| | Projekteerija: Signe Maddison |
| | Staadium: PP |
| Joonise nimetus: VK torustike plaan - 2 | Mõõtkava: 1:500 |
| | Kuupäev: 10.02.2019 |