Ruumi nr Üldnõuded	Ruumi nimetus	Põhiviimistlus	Pindala	Põrandaviimistluslahendus materjal/toon	Seinaviimistluslahendus materjal/toon	Laeviimistluslahendus materjal/toon
122 201	Trepp Trepp	**PV-08 SV-07 LV-02** **PV-08 SV-07 LV-02**	23,4 m² 23,8 m²	PV-08 **Akustiline kate** Trepp: Forbo Sarlon Complete Step 17 dB Light Grey / Nose Yellow 631205 Mademed: Forbo Sarlon Canyon 15 dB yellow 432205 Servalahendus 02	SV-07 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F310 RGB: R243 G236 B223	LV-01 **Värvipind:** *RAL 9010* RGB: R255 G255 B255
• Tuletundlikus: seinad A_2-s1,d0; lagi A_2-s1,d0; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29-10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides).						
218A	Saal	**PV-07 SV-01 LV-07**	100,1 m²	PV-07 **Õlitatud parkett** Upofloor harjatud tamm OAK GRAND 138 1-lipiline Servalahendus 04	SV-01 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F300 RGB: R246 G244 B232	LV-02 **Moodulripplagi 600x1200:** Akustiline kivivillaplaat Rockfon Sonar dB 44 Valge
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand -. • Keskkonnatingimused$_{RT29-10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides).						
218B	Abiruum	**PV-06 SV-07 LV-07**	8,6 m²	PV-06 **Akustiline kate** Forbo Sarlon Sparkling 15 dB Värv: Yellow medium 434215 Servalahendus 02	SV-07 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F310 RGB: R243 G236 B223	LV-01 **Värvipind:** *RAL 9010* RGB: R255 G255 B255
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29-10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides).						
123	Pesuruum	**PV-04 SV-03 LV-07**	9,8	PV-04 **Keraamiline plaat 142x164** BIEN, TWIST HEXAGON värv: valge Kuusnurksed põrandaplaadid Vuugitäide: hele hall Servalahendus 00	SV-03 **Kuusnurkne mosaiik 200(h)x300** Azuvi Perfection Disain: Silver (Valge hõbedaga) Vuugitäide: valge Servalahendus 05 Servalahendus 06	LV-03 **Moodulripplagi 600x600:** Akustiline kivivillaplaat Rockfon Sonar dB 44 Valge 44 dB
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29-10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides). • Sisetarindite hüdroisolatsioonitööd (niiske ruum põrandatrapiga).						
126	Pesuhoid	**PV-04 SV-07 LV-07**	5,6	PV-04 **Keraamiline plaat 142x164** BIEN, TWIST HEXAGON värv: valge Kuusnurksed põrandaplaadid Vuugitäide: hele hall Servalahendus 01	SV-07 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F310 RGB: R243 G236 B223	LV-02 **Moodulripplagi 600x1200:** Akustiline kivivillaplaat Rockfon Sonar dB 44 Valge
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29-10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides). • Sisetarindite hüdroisolatsioonitööd (niiske ruum põrandatrapiga).						
214	Loovustuba	**PV-05 SV-06 LV-02**	23,8 m²	PV-05 **Akustiline kate** Sarlon Sparkling 15 dB Värv: Ochre light 434235 Servalahendus 02	SV-06 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F460 RGB: R239 G235 B228	LV-03 **Moodulripplagi 600x600:** Akustiline kivivillaplaat Rockfon Sonar dB 44 Valge 44 dB LV-04 **Magneesiumoksiid plaat**
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29-10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides).						
212 213 217	Kabinet (direktor) Kabinet (majandusjuhataja) Kabinet (muusika ja liikumine)	**PV-11 SV-06 LV-01** **PV-11 SV-06 LV-01** **PV-05 SV-06 LV-01**	14,5 m² 9,2 m² 14,5 m²	PV-05 **Akustiline kate** Sarlon Sparkling 15 dB Värv: Ochre light 434235 Servalahendus 02 PV-11 Imitatsioon põrand: LVT Forbo Allura Form Diamond Värvid: W69253, W69255, W69257 Paigaldusvariant 2 Servalahendus 02	SV-06 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F460 RGB: R239 G235 B228	LV-03 **Moodulripplagi 600x600:** Akustiline kivivillaplaat Rockfon Sonar dB 44 Valge 44 dB
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29-10769et}$: klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides).						
212	Kabinet (logopeed)	**PV-05 SV-06 LV-01**	15,0 m²	PV-05 **Akustiline kate** Sarlon Sparkling 15 dB Värv: Ochre light 434235 Servalahendus 02	SV-06 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F460 RGB: R239 G235 B228	LV-03 **Moodulripplagi 600x600:** Akustiline kivivillaplaat Rockfon Sonar dB 44 Valge 44 dB
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29-10769et}$: klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides).						
102A	Kabinet (kokk)	**PV-05 SV-06 LV-01**	9,4 m²	PV-05 **Akustiline kate** Sarlon Sparkling 15 dB Värv: Ochre light 434235 Servalahendus 02	SV-06 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F460 RGB: R239 G235 B228	LV-03 **Moodulripplagi 600x600:** Akustiline kivivillaplaat Rockfon Sonar dB 44 Valge 44 dB
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29-10769et}$: klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides).						
204	Panipaik	**PV-06 SV-07 LV-01**	3,4 m²	PV-06 **Akustiline kate** Sarlon Sparkling 15 dB Värv: Yellow medium 434215 Servalahendus 02	SV-07 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F310 RGB: R243 G236 B223	LV-01 **Värvipind:** *RAL 9010* RGB: R255 G255 B255
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29-10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides).						

Üldised märkused:

001 Siseviimistlustabeli joonist vaadelda ühtse tervikuna koos arhitektuurse osa ehituskirjelduse, jooniste, spetsifikatsioonide ning eriosade projektidega.
002 Kõik muudatused konstruktsioonide, materjalide, viimistluse ja mõõtude osas kooskõlastada projekteerijaga ja tellijaga.
003 Siseviimistlustabelis esitatud materjalide asendamine tehnilistelt näitajatelt ning arhitektuurselt ja viimistluselt sarnaste materjalide vastu projekteerija vastava kooskõlastuse olemasolul.
004 Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel. Mistahes ebakõlade ilmnemisel projektis / ehituses aegsasti konsulteerida projekteerijaga.
005 Maalritööde puhul kontrollida kohapeal testpindadel värvide tooni vastavust tootjapoolsetele värvikaartidele. Samase RGB/CMYK/NCS vastavuse korral võimalik asendada ühe tootja värviruumi/värvikaardi tooni teise tootja vastava värviruumi/värvikaardi tooniga. Erisused kooskõlastada Projekteerija ja Tellijaga.

Siseviimistlustabeli üleseihitus:

005 Käesolevate Siseviimistlustabeli joonistega on antud hoone sisearhitektuurne siseviimistluslahendus, -materjalid ja -tööd ning nende vastavad tehnilised näitajad, -nõuded ja teostusjuhised; täiendavate üldküsimuste osas vt Seletuskiri; Välispiirete ja ruumidevaheline helitõhusus vt Seletuskiri; avatäidete siseviimistlus ning helitõhususnäitajad vt Avatäidete spetsifikatsioon ja Seletuskiri; hoone ruumide paiknemine vt joonis **AR-4-120 ja AR-4-130**; seinaviimistluse **SV** paiknemine vastavalt tabelile; põrandaviimistluse **PV** paiknemine vastavalt tabelile ja joonistele **SA-4-301 ja SA-4-302**; laeviimistluse paiknemine vastavalt tabelile ja joonistele **SA-4-201 ja SA-4-202**; valgustite tüübid ja paiknemine vastavalt lisale **SA-5-201** ja joonistele **SA-4-201 ja SA-4-202** . Ülevaatlikuse eesmärgil on **SA-5-101**; **SA-5-102** ja **SA-5-103** erinevate ruumide kaupa ruumipõhised nõuded ja siseviimistluslahendused värvikoodidega; **SA-5-104** ; **SA-5-105** siseviimistluse tüübid tehniliste näitajatega; **SA-5-106** siseviimistlustööde teostusjuhised.

ESPLAN
OÜ Esplan, rg-kood 10458912
Kopli 72
10412 Tallinn
+372 660 0750
info@esplan.ee
www.esplan.ee
EP10458912-0001
EL10458912-0001
FPR000302
ELK000024
EEP003322
E 620/2011
© Autoriõigused kaitstud
Jooniste kasutamine
ja levitamine ilma loata keelatud

Vastutav spetsialist Lever Lõhmus	Tellija Viljandi Vallavalitsus	Töö nr_Staadium 1510_TP
Projekteerija Ainiki Niinelaid	Töö nimetus / Aadress Ramsi lasteaia projekteerimine	Mõõtkava 1:100
Projekteerija		Formaat A3
Kuupäev 2015-11-26	Joonise nimetus Siseviimistlustabel (nõuded ruumidele ja siseviimistluslahendused)	Joonise nr SA-5-103