

ARVUTI- JA SIDEVÕRGU SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Seadme või materjali nimetus	Tehn. iseloomustus	Ühik	Kogus
	Andmeside- ja telefonivõrk			
1	Seadmerack mahuga vähemalt 42U 2150x800x800	Avatud rack, alusega	kmpl.	1
2	19" kaablisuunajate paneel	Vastavalt kaablimahule	kmpl.	7
3	19" paneel 24xRJ45 Cat.6 liitmikeya UTP kaablile	Vastavalt kaablimahule, eri korruste kaablid eraldi paneelidele Excel Networking 100-304	kmpl.	3
4	19" paneel 4xSC duplex liitmikeya 9/125 SM OS2 kaablile	Vastavalt kaablimahule Excel Networking 200-951 + 200-366	kmpl.	1
5	19" toitepesade paneel	Vähemalt 6 ühenduskohta	kmpl.	1
6	Pindpaigalduse ühenduspesa 2xRJ45 Cat.6	Excel Networking 100-011	kmpl.	10
7	Pindpaigalduse ühenduspesa RJ45 Cat.6	Excel Networking 100-011	kmpl.	1
8	Süvispaigalduse ühenduspesa 2xRJ45 Cat.6, alustooisiga	Excel Networking 100-011	kmpl.	11
9	Süvispaigalduse ühenduspesa RJ45 Cat.6, alustooisiga	Excel Networking 100-011	kmpl.	11
10	Projektor, lakke kinnitav, koos kinnitusjalaga ja kinnitustega	16:9, (proj.pind 162x280) 3100lux, optiline zoom, HDMI, VGA, stereoeheli sis/välj, USB, LAN. NEC M311W	kmpl.	1
11	Projektori ekraan	Manuaalne rullekraan, lakke paigaldatav pindpaigaldusena, 16:9 (162cmx280cm). Projecta Proscreen 280	kmpl.	1
12	HDMI kaabel projektorile	HDMI kaabel pistikupesaga töökoha juures ja pistikupesaga projektori asukoha juures. Töövõtjal täpsustada enne paigaldustöid projektori asukoht	kmpl.	1
13	VGA kaabel projektorile	VGA kaabel pistikupesaga töökoha juures ja pistikupesaga projektori asukoha juures. Töövõtjal täpsustada enne paigaldustöid projektori asukoht	kmpl.	1
14	USB2.0 projektorile	USB2.0 kaabel pistikupesaga töökoha juures ja pistikupesaga projektori asukoha juures. Töövõtjal täpsustada enne paigaldustöid projektori asukoht	kmpl.	1
15	RCA pesad	RCA kaabel pistikupesaga töökoha juures ja pistikupesaga projektori asukoha juures. Töövõtjal täpsustada enne paigaldustöid projektori asukoht	kmpl.	1
	Kaabeldus, materjalid			
16	Ristühenduskaablid seadmekappidesse	Erinevad pikkused, RJ45-RJ45, kõik kasutatavd ühendused	kmpl.	1
17	Ühenduskaablid	Töökohtadele ja mujale. erinevad pikkused, keskmiselt 2m, RJ45-RJ45, kõik kasutatavd ühendused	kmpl.	1
18	Optilised ristühenduskaablid seadmerackki	Erinevad pikkused, SC ühendused	kmpl.	1
19	Kaabel 4x2x0.5 UTP Cat.6	Sisekaabel Excel Networking 100-070	jm.	*
20	Kaabel 9/125 4xSM OS2	Väliskaabel Excel Networking 205-300	jm.	*
21	Kaabel 9/125 8xSM OS2	Väliskaabel (sidekanalisatsiooni ja välisühenduse spetsifikatsioonis)	jm.	-
22	Maandusjuhe	Cu 16mm2	jm.	*
23	Installatsioonitarvikud	(Plasttorud, kaablikingad jne.)	kmpl.	1

ARVUTI- JA SIDEVÕRGU SPETSIFIKATSIOON

24	Paigaldustööd	Paigaldus, seadistus/häälestus, tärned, moodistused, tähistused, koolitus, tööprojekti muudatused, teostusdokumentatsioon jne.	kmpl.	1

* - Kogused on pakkuja arvestada vastavalt pakutavale süsteemile. Pakkuja vastutab kaablite õige kokku arvestamise eest

Märkused:

- 1) Projekti dokumendid täiendavad teineteist ja antud spetsifikatsioon on üksnes näitlik. Pakkuja peab ise kontrollima kogused plaanidelt, skeemidelt, seletuskirjast lähtuvalt enda pakutavast tootest.
- 2) Kõik kaablite ühendamiseks vajalikud vahendid (pesad, sabakiud, paneelid, pistikud, keevitused, muhvid, harukarbid jne) kuuluvad hankesse.
- 3) Kaablite ja materjalide kogused on pakkuja arvestada ja pakkuja pakub need omal riisikol.
- 4) Käesolev tööprojekt on koostatud eeldusel, et pakkuja on läbinud enda pakutava süsteemi osas koolituse ja on pädev seda toimivana pakkuma täiskomplektselt. Pakkuda täiskomplektseid süsteeme.
- 5) Pakkuda tuleb ka need komponendid ja materjalid, mida tööprojekt ei nimeta, kuid mis on vajalikud toimiva ja heatasemelise komplektse süsteemi ehitamiseks.
- 6) Kõik tarkvarauuendused garantiiperioodil (litsentsid, tasud teenused) peavad sisalduma hinnas.
- 7) Kaabliteed (karbid, torud, kaablirennid ja redelid) kohtades, kus seda mingil põhjusel ei ole ET osas nõrkvoolule projekteeritud sisalduvad hinnas.