



MAANTEEAMET

Corle OÜ

Teie Taotlus 11.09.2013

Uustalu 2

Kose

75101 Harjumaa

corle@corle.ee

Meie 16.10.2013 nr.13-00113/614

Tehnilised nõuded ELA069
siderajatiste projekteerimiseks
Viljandi maakonnas

Võttes aluseks Teeseaduse § 36 ja Tee projekteerimise normid ja nõuded, (RTL 2000.23.303 punkt 8.1) ning Raamlepingu Maanteeameti ja Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse vahel elektroonilise side rajatiste paiknemise kohta teemaal, sõlmitud 5. mail 2010, väljastab Maanteeameti lääne regioon tehnilised nõuded siderajatise ELA069 paigaldamise tööprojekti koostamiseks järgmistele riigimaanteedele:

1. T49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia tee km 48,55-48,62
2. 24124 Viljandi-Suure-Jaani tee km 0,0-11,85
3. 24123 Vastemõisa-Võlli-Suure-Jaani tee km 0,0-3,37
4. 24125 Epra-Kildu tee km 0,83-5,51
5. 24128 Kildu-Oksa-Tõramaa tee km 0,0-0,16
6. 24149 Vastemõisa-Kõpu tee km 0,0-4,3 km
7. 24215 Metsküla-Kildu tee km 0,0-0,92
8. 24232 Savikoti-Pärsti tee km 0,00-3,41
9. 24148 Oksa-Pärsti tee km 0,0-0,55 km

järgnevalt:

1. Projekteerimisel arvestada kõikide teiste projekteeritud ja ehitatud kommunikatsioonidega teemaal.
2. Kõik kaablid tuleb paigaldada vähemalt 1,0 m sügavusele.
3. Truupide juures kavandada kinnised läbiminevad kas truupide alt vähemalt 1,0 m madalamalt või kõrvalt vähemalt 1,0 m madalamalt oja (veekogu) põhjast.
4. Autobussipeatuste laienduste alt kavandada kinnine läbimine.
5. Teede ja ristmike alt läbimine kavandada kinnine.
6. Mahasõitude alt läbimine kavandada kinnine.
7. Sildade juures kavandada kinnine läbimine silla kõrvalt vähemalt 2,0 m sügavuselt jõe või oja põhjast.
8. Kaabli paiknemine vasakul või paremal pool teemaa välisserval tuleb valida selliselt, et oleks võimalikult vähe tee alt läbiminekuid.
9. Tee alt läbimineku tel tuleb kaabli paigaldamine kavandada vähemalt 1,0 m sügavuselt teekraavi põhjast.

10. Kaablite paigaldamine kavandada võimalikult teemaa välispiiri lähedale. Kui samas asub ka korrektne teekraav, tuleb kaabli paigaldamine kavandada kraavi põhja vähemalt 1,0 m sügavusele.
11. Kui kinnistute läbimine kute tarbeks tehtavad puurimistööd tuleb teha väljaspool teemaad, peavad projektil olema kinnistuomanike kooskõlastused antud tegevuse läbiviimiseks.
12. Joonistel näidata kaabli paiknemine tee teljest sirgetel lõikudel 100 m tagant, kõverikel ja trassi iseloomulikel lõikudel (asulates, alleede vahel jne) 25 m tagant.
13. Tehnovõrkude projekteerimisel teemaale juhinduda:
<http://www.mnt.ee/atp/doc.php?2534> nõuetest.
14. Projekt esitada kooskõlastamiseks Maanteeameti lääne regiooni Viljandi esindusele paberkandjal ja digitaalselt ühes eksemplaris.

Lugupidamisega

Allan Allik
Peaspetsialist
Maanteeamet lääne regioon
4355630; 5051792

