

TRUUPIDE NIMEKIRI

Tabel nr: 4.3.1

Jrk nr	Asukoht [PK]	Voolu sund	Mulde tüüp	Märkused	TEHNILISED NÄITAJAD											
					Olemasolev truup						Projekteeritud truup					
					Materjal	Ava [m]	Pikkus [m]	Sissevoolu kõrgusarv	Väljavoolu kõrgusarv	Kalle	Materjal	Ava [m]	Pikkus [m]	Sissevoolu kõrgusarv	Väljavoolu kõrgusarv	Kalle
Mnt nr 52; km 0,1 - 5,2																
1	5+87	vasakule	põiktoru	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,6	15,0	64,75	64,48	1,8%
2	8+28	algusesse	mahasõit	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,6	24,0	72,40	71,80	2,5%
3	8+61	algusesse	jalgtee	ehitada, paremale	-	-	-	-	-	-	plast	0,6	8,5	72,89	72,74	1,8%
4	8+61	algusesse	jalgtee	ehitada, vasakule	-	-	-	-	-	-	plast	0,4	8,5	72,89	72,74	1,8%
5	9+72	algusesse	jalgtee	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,6	9,0	73,68	73,63	0,6%
6	11+46	algusesse	mahasõit	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,6	22,0	75,21	74,97	1,1%
7	21+05	lõppu	mahasõit	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,6	12,5	77,48	77,42	0,5%
8	24+67	vasakule	põiktoru	välja vahetada	betoon	0,75	15,0	75,95	75,92	0,2%	plast	0,8	21,5	75,95	75,85	0,5%
9	34+06	vasakule	põiktoru	välja vahetada	betoon	0,75	14,0	71,46	71,26	1,4%	plast	0,8	18,0	71,29	71,11	1,0%
10	34+32	lõppu	mahasõit	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,6	13,0	70,76	70,52	1,8%
11	35+86	paremale	põiktoru	välja vahetada	betoon	1,00	22,0	63,11	62,84	1,2%	metall	1,0	36,0	63,11	62,75	1,0%
12	38+70	algusesse	mahasõit	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,6	13,5	71,82	71,59	1,7%
13	38+83	algusesse	mahasõit	likvideerida	plast	0,30	4,0	72,11	71,96	3,8%	-	-	-	-	-	-
14	40+37	paremale	põiktoru	välja vahetada	betoon	0,75	17,5	71,56	71,30	1,5%	plast	0,8	24,0	71,56	71,32	1,0%
15	40+71	vasakule	jalgtee	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,4	6,0	72,58	72,52	1,0%
16	41+29	lõppu	jalgtee	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,4	7,5	72,48	72,40	1,1%
17	44+66	paremale	põiktoru	ehitada (Laidu oja)	-	-	-	-	-	-	metall	1,9	43,5	58,89	58,40	1,1%
18	44+86	paremale	põiktoru	likviderida(Laidu oja)	betoon	1,50	16,5	60,47	59,91	3,4%	-	-	-	-	-	-
19	46+98	algusesse	mahasõit	välja vahetada	betoon	0,50	8,5	67,82	67,27	6,5%	plast	0,6	12,0	68,85	68,11	6,2%
20	48+25	algusesse	mahasõit	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,6	15,0	72,63	72,28	2,3%
21	50+07	algusesse	mahasõit	ehitada	-	-	-	-	-	-	plast	0,6	11,5	74,95	74,84	1,0%
22	51+23	vasakule	põiktoru	välja vahetada	betoon	0,50	16,5	73,67	73,20	2,8%	plast	0,6	19,0	73,67	73,29	2,0%

1. Mulde nõlvad ehitatavate truupide juures kindlustada munakivisillutisega (h=15 cm)