

Põhiprojekt

Ramsi-Rahetsema kergliiklustee

Välisvalgustus, elektri- ja siderajatiste rek.

Töö nr. 080418

8000 Tehnovõrgud			
Spets nr	Töö kirjeldus	Möötühik	Maht
1	2	3	4
	Välisvalgustus		
80306	Kaablikaeviku kaevamine kaabli 4x35 Al mm ² paigaldamisega plast montaaortorus Ø75mm	m	1400
80308	Kaablikaeviku kaevamine Ø75mm montaaortorus 4x35Al kaabli paigaldamine 1250N plasttorusse Ø110mm	m	480
80308	Kaitsetoru Ø110mm paigaldamine kinnisel meetodil	m	46
80311	0,4kV kaabli otsamuhv PVC kaablile 4x35 mm ²	tk	102
80312	Valgustuse lülituskilbi paigaldamine	tk	1
80314	Kordusmaanduse rajamine	tk	15
80316	Valgustuse metallmasti h=8m, jalandi, 1m konsooli ja 58W LED valgusti montaa	tk	5
80316	Valgustuse metallmasti h=6m, jalandi ja 13W LED valgusti montaa	tk	27
80316	Valgustuse metallmasti h=5m, jalandi ja 13W LED valgusti montaa	tk	11
80316	Valgustuse metallmasti h=6m, jalandi ja 68W LED vööttrajavalgusti montaa	tk	6
80324	Kontrolltoimingud	obj	1
80325	Mahamärkimine ja teostusmöödistus	obj	1
	Liitumine elektrivörguga	A	20
	Siderajatised		
80213	Olemasoleva sidekaabli kaitsmine Ø100mm Snipp ja Snäpp manteltoruga	m	120
80213	Olemasoleva sidekaabli kaitsmine Ø83mm manteltoruga	m	54
80214	Olemasoleva sidekaabli lahtikaevamine ja ümbertöstmine	m	72
80215	Kontrolltoimingud	obj.	1
80216	Mahamärkimine ja teostusmöödistus	obj.	1
	Telia järelvalve teenus	obj.	1