

SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD SAKALA TN JA VALLAMAJA EES

Töö: SAKALA TÄNAV VIIRATSI VIJANDI VALD VIJANDI MK	Projektijuht: V.Vahemaa	Töö nr: 07820-E
Osa: VALGUSTUS	Vastutav spetsialist: V.Vahemaa	Kuupäev: 31.04.2021

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8

01_Tänavavalgustuse materjalid

1	MAST A1 - Projekteeritud mast (must) kahe valgustiga, asümmeetriline valgusjaotus, tänavaoptika, h=8m, T-konsool l=2,5, jaland, sulavkaitse, kaitsekumm		3	kompl.		0,00 €	nt. SCHREDER TECEO S 5121 24 LEDs 1000mA NW 740 408622 78.0 W 8485 lm 108.8 lm/W
2	MAST A2 - Projekteeritud mast (must) valgustiga, asümmeetriline valgusjaotus, tänavaoptika, h=8m, P-konsool l=1,0m, jaland, sulavkaitse, kaitsekumm		12	kompl.		0,00 €	nt. SCHREDER TECEO S 5121 24 LEDs 1000mA NW 740 408622 78.0 W 8485 lm 108.8 lm/W
3	MAST A3 - Projekteeritud mast (must) ühe valgustiga, asümmeetriline valgusjaotus, pargivalgusti optika, h=6 m, jaland, sulavkaitse, kaitsekumm		12	kompl.		0,00 €	nt. ENSTO SA30MR SAGA SA30MR LED 28W/840 28.0 W 3002 lm 107.2 lm/W
4	MAST A4 - Projekteeritud mast (must) ühe valgustiga, ülekäigurajavalgusti optika (parem), mast h=6m, jaland, sulavkaitse, kaitsekumm		6	kompl.		0,00 €	nt. SCHREDER TECEO S 5145 24 LEDs 300mA NW 740 466612 22.5 W 3246 lm 144.2 lm/W
5	MAST A5 - Projekteeritud mast (must) ühe prozektorvalgustiga, lainurk optika, mast h=6m, jaland, sulavkaitse, kaitsekumm		1	kompl.		0,00 €	nt. PHILIPS BVP324 72LED 40K 220V 8, 4000 K, IP66, IK08, 150W, 10115lm, 67 lm/W, masti tippu paigaldusega, rääguskaitsega ZVP324 glare shield
6	Tänavavalgustuse jaotuskilp TVJK		1	kompl.		0,00 €	vt. Joonis EL-02
7	Kaabel 4G25 AXPk		1600	jm		0,00 €	
8	Kaabel 3x1,5 XPJ		500	jm		0,00 €	
9	Otsamuhv 4 soonelisele kaablile kuni 35mm ² EPKT		80	tk		0,00 €	
15	PVC toru, ø75 klass 750N		300	jm		0,00 €	
16	PVC toru, ø75 klass 450N		350	jm		0,00 €	
18	Hoiatuslint, (kollane), 120mm		1200	jm		0,00 €	
19	Maandusseade paljas vaskjuhe Cu25 horisontaalmaandur (20m) Rm<100 ohmi		8	tk		0,00 €	

02_Tööde mahud

1	80308 - Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega		650	jm		0,00 €	
2	80311 - 0,4... kv elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile		80	tk		0,00 €	
3	80314 - Kordusmaanduse rajamine, $R \leq 100 \Omega$		8	tk		0,00 €	
4	80316 - Valgustuse metallmasti, jalandi ja valgusti montaaž		34	tk		0,00 €	
5	80316 - Valgustuse juhtkilbi montaaž		1			0,00 €	
6	80316 - Õlipüüduri kilbi montaaž		1	tk		0,00 €	
7	80324 - Kontrollitoimingud		1	kompl.		0,00 €	
8	80325 - Mahamärkimine ja teostusmõõdistus		1	kompl.		0,00 €	

Märkused:

- Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.
- Spetsifitseerimata materjal, mis on paigaldamisel vajalik, kuulub töövõtumahu sisse.
- Määramata koostisosa võib töövõtja valida otstarbekohaselt lähtudes eri seadmetele esitatud nõuetest.
- Koostisosade asendamisel tuleb teha seda omadustelt samaväärsete või paremate tehniliste lahenduste baasil.